ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΟ : ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αρ. Μελέτης : 2/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	12,08
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	172,60
	2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	3	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	75,89
2	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	4	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	132,90
3	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	132,90
	3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	6	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	10,91
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	7	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	14,75
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	8	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	78,16
	4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
1	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	9	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	126,50
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	42,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.454,65
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	400,41
	5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	13	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	34,80
2	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	14	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	1.436,40
3	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ''	15	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΜΜ	379,00
4	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	16	ΝΑΟΙΚ 64.48	m2	270,00
5	Καθιστικά - Παγκάκια Καθιστικά με διπλή πλάτη από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	17	ΝΑΠΡΣ Β10.4	ΤΕΜ	3,00
6	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	18	ΝΑΠΡΣ Β11.2	ΤΕΜ	3,00
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	19	ΝΑΥΔΡ 12.10.05	m	99,60
8	Δίχτυ πλαγιοκάλυψης- εκτόνωσης γηπέδου.	20	ΟΙΚ 7914Σ	m2	225,00
9	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	21	ΟΙΚ 7398Σ	m2	511,68
10	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ PLAYFLOOR	22	ΟΙΚ 7396Σ	m2	510,00
11	ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 30mm	23	ΟΙΚ Σ7396	m2	30,00
	6. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	24	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	1.615,00
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	25	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	94,98
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	26	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	807,50
	7. ΟΡΓΑΝΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ				
1	ΟΡΓΑΝΟ STRECHING ΜΕΣΗΣ	27	ΟΙΚ ΟΣΜ	ΤΕΜ	1,00
2	ΔΙΠΛΟ ΟΡΓΑΝΟ STEPPER ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ	28	ΟΙΚ ΟΣΜΜΤ	ΤΕΜ	1,00
3	ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ)	29	ΟΙΚ ΟΣΕ	ΤΕΜ	1,00
4	ΟΡΓΑΝΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ-ΡΑΧΙΑΙΩΝ	30	ΟΙΚ ΟΚΡ	ΤΕΜ	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
5	ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ	31	ΟΙΚ ΟΠΕ	ΤΕΜ	1,00
6	ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ (ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ)	32	ΟΙΚ ΟΕΑ	ΤΕΜ	1,00

28/03/2018
Οι μελετητές

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

28/03/2018
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Έργων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

29/03/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ