ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙ.ΠΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αρ. Μελέτης : 6/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	2.100,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	7.100,00
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	3	ΝΑΟΔΟ Α14	m	2.400,00
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	4	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	2.400,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	2.400,00
	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	6	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	1.550,63
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	222,33
3	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	28	ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	m3	1,00
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	15,00
5	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	29	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.03	m	106,94
6	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200mm	30	ΝΑΥΔΡ 12.03.01	m	2.348,00
7	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	7	ΝΑΟΔΟ Β04.2	m3	1.249,48
8	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	12	ΝΑΟΔΟ Β64.1	m2	8.530,36
9	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)	13	ΝΑΟΔΟ Β66.7	ΤΕΜ	24,00
10	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40m ή 0,60m ΠΚΕ)	14	ΝΑΟΔΟ Β66.3	ΤΕΜ	2,00
	3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ				
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	15	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	21.000,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	16	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	19.000,00
3	Κατασκευή ερεισμάτων	17	ΝΑΟΔΟ Γ05	m3	2.100,00
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	18	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	7.200,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	19	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	14.400,00
3	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m	20	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	7.200,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	21	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	7.200,00
5	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	22	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	m2	7.200,00
	5. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	23	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	480,00
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	24	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	5,00

A/A	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	25	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΤΕΜ	5,00

20/08/2018
Οι μελετητές

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

20/08/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

20/08/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ