ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 2018

Αρ. Μελέτης : 4/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	25	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	3.428,24
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	2	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	205,69
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	4.113,80
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	1.260,42
5	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	5	ΝΑΟΔΟ Α09	m	21,00
6	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	6	ΝΑΟΔΟ Α10	m	68,50
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	7	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	2.983,91
	2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	8	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	2.465,82
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	9	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	36,51
3	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	10	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	1.283,68
4	Κατασκευή επιχωμάτων	11	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1.283,68
	3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	12	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	990,74
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	13	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	407,73
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	14	ΝΑΟΔΟ Β51	m	2.983,91
	4. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
1	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	15	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	959,92
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	16	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	25.037,10
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	17	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	1.671,13
	5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
1	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	18	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	6.377,70
2	Επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου	23	ΟΙΚ ΠΛΠΕΖ		2.389,79
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ειδικές πλάκες τσιμέντου, διαστάσεων 40x40 cm και πάχους 3,5 cm με γραμμικές ή φολιδωτές προεξοχές (ειδικές πλάκες τυφλών) γκρι ή κίτρινου χρώματος	24	ΟΙΚ Π\73.17.02.01Τ	m2	1.255,18
4	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	19	ΝΑΟΔΟ Β85	ΤΕΜ	170,00
5	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	20	ΝΑΥΔΡ 12.13.01.03	m	150,00
6	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	21	ΝΑΟΔΟ Β82	ΤΕΜ	24,00
7	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά διαφόρων διαστάσεων, σχημάτων και φέρουσας ικανότητας	22	ΝΑΥΔΡ 11.01.03.01	kg	200,00
8	Μεταλλικές σχάρες δένδρων	26	ΝΑΠΡΣ Β01	kg	5.600,00

13/07/2018
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

13/07/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

13/07/2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ